

Przedmiar robót

Część I. Remont pomieszczeń w budynku Internatu

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty ogólnobudowlane i sanitarne**

Lokalizacja: **ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap**

Inwestor: **Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Gołdapi**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Część I. Remont pomieszczeń w budynku Internatu		
1	Element	Klatka schodowa nr 1		
1	KNR 202/1612/1 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4'm, nakłady podstawowe	m2	7,840
2	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	31,960
3	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5'm2	m2	81,900
4	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000
5	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	30,140
6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	51,760
7	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	30,140
8	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	83,720
9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity R=1,15 M=1 S=1	m2	30,140
10	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany.	m2	43,120
11	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, pod tynk mozaikowy	m2	40,600
12	ZKNR C 1/113/4 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0'mm	m2	40,600
13	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne Policzki schodów	m2	3,250
14	KNR 401/1211/8	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie metalowe pełne, ponad 0,5'm2	m2	9,630
15	KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	9,630
16	KNR 401/1209/16 (2)	Analogia Malowanie lakierem bezbarwnym pochwyków drewnianych	m	13,700
17	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	30,140
18	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	30,140
19	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	2,010
20	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	m	9,000
2	Element	Klatka schodowa nr 2		
21	KNR 202/1612/1 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 4'm, nakłady podstawowe	m2	11,500
22	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	59,200
23	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5'm2	m2	98,250
24	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	0,500
25	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	34,710
26	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	63,540
27	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	34,710
28	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	122,740
29	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity R=1,15 M=1 S=1	m2	34,710
30	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany.	m2	63,540
31	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, pod tynk mozaikowy	m2	59,200
32	ZKNR C 1/113/4 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0'mm	m2	59,200
33	KNR 401/1211/8	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie metalowe pełne, ponad 0,5'm2	m2	16,200
34	KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	16,200
35	KNR 401/1209/16 (2)	Analogia Malowanie lakierem bezbarwnym pochwyków drewnianych	m	21,000
36	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne Policzki schodów	m2	5,400
37	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	34,710

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	34,710
39	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	1,290
40	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne	m	21,000
3	Element	Ciąg komunikacyjny w poziomie parteru		
41	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	55,020
42	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	162,020
43	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000
44	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	66,850
45	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	95,170
46	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	150,190
47	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	66,850
48	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi kolor biały mat wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	66,850
49	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sciany. Farba lateksowa matowa, kolor uzgodnić z Inwestorem . Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	95,170
50	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, pod tynk mozaikowy	m2	55,020
51	ZKNR C 1/113/7 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy , ościeża szer. 30`cm, ziarno 0,8-1,2`mm,	m2	1,300
52	ZKNR C 1/113/6 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy ościeża szer. 15`cm, ziarno 1,4-2,0`mm,	m2	2,200
53	ZKNR C 1/113/4 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0`mm	m2	55,020
54	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	2,160
55	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne	m	9,500
56	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne Elementy stalowe skrzynki drzwiczki	m2	1,480
57	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypianie podłóg	m2	66,850
58	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	66,850
4	Element	Ciąg komunikacyjny w poziomie I piętra		
59	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	85,840
60	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	161,890
61	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	1,000
62	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	76,280
63	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	85,610
64	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	85,610
65	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	76,280
66	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi kolor biały mat wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	76,280
67	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sciany. Farba lateksowa matowa, kolor uzgodnić z Inwestorem. Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	85,610
68	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, pod tynk mozaikowy	m2	85,840
69	ZKNR C 1/113/7 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy , ościeża szer. 30`cm, ziarno 0,8-1,2`mm,	m2	1,400
70	ZKNR C 1/113/6 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy ościeża szer. 15`cm, ziarno 1,4-2,0`mm,	m2	1,900
71	ZKNR C 1/113/4 (1)	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłóży, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0`mm	m2	85,840
72	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	0,720
73	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne	m	16,500
74	KNR 401/1212/2 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne Elementy stalowe skrzynki drzwiczki	m2	1,220
75	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypianie podłóg	m2	76,280
76	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	76,280
5	Element	Pomieszczenia przeznaczone do robót konserwacyjnych w poziomie I piętra		
77	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2	m2	756,140

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	279,350
79	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	476,790
80	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	279,350
81	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	476,790
82	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	279,350
83	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany. Farba lateksowa matowa, kolor uzgodnić z Inwestorem . Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	476,790
84	KNR 401/1206/4 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	39,080
85	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	279,350
86	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	279,350
87	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi ościeżnic stalowych 2-krotne, farba ftalowa	m	99,000
88	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	23,040
89	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	m	72,000
6	Element	Pomieszczenia przeznaczone do robót konserwacyjnych w poziomie parteru		
90	KNR 401/1205/1	Analogia Zerwanie starych okładzin tapeta korkowa ŚWIETLICA	m2	25,900
91	KNR 17/2608/3	ANALOGIA Przygotowanie podłóży pod OKŁADZINĘ Z KORKA. Gruntowanie preparatem szczepnym (Świetlica)	m2	25,900
92	KNR 202/614/4	ANALOGIA Izolacje przeciwdźwiękowe z PŁYT KORKOWYCH GR15 mm pionowe na kleju o parametrach technicznych nie gorszych jakże produkuje Zakład Korex Radom. Płyty korkowe 915x610x15 klejone w" cegiełkę"	m2	25,900
93	KNR 202/9911/2	(WaCeTOB 11/92) Elementy wykończenia obramienie okładzin z korka - opaskaz listew drewnianych	m	32,600
94	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5'm2	m2	445,950
95	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome,	m2	183,200
96	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe,	m2	262,760
97	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	183,200
98	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	262,760
99	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne sufity	m2	183,200
100	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne ściany. Farba lateksowa matowa, kolor uzgodnić z Inwestorem . Farba odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.	m2	262,760
101	KNR 401/1206/4 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	54,360
102	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg trocinami, zasypanie podłóg	m2	183,200
103	KNR 401/1216/2	Zabezpieczenia podłóg trocinami, usunięcie trocin	m2	183,200
104	KNR 401/1207/2 (2)	Malowanie farbami olejnymi ościeżnic stalowych 2-krotne, farba ftalowa	m	19,600
105	KNR 401/1212/19 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	11,950
106	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50'mm, 2-krotne	m	57,000
7	Element	Roboty demontażowe i remontowe łazienkiI pralnia,wc		
107	KNR 402/233/5	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi'32-40'mm	szt	4,000
108	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi'15-20'mm	szt	4,000
109	KNR 402/236/2	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, Fi'100'mm od I Piętra do parteru	miejsce	8,000
110	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	8,000
111	KNR 402/235/1	Demontaż pisuaru	kpl	1,000
112	KNR 402/235/7	Analogia Demontaż brodzika	kpl	9,000
113	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,000
114	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi'15-20'mm	m	20,000
115	KNR 402/133/1	Demontaż zaworu przelotowego, Fi'15-20'mm	szt	2,000
116	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	6,000
117	KNR 402/132/2	Demontaż baterii, natryskowej	szt	10,000
118	KNR 401/707/5 (1)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi PO WYMIANIE DRZWI NA PCV	m	30,000
119	KNR 202/803/3	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria'III	m2	1,500
120	KNR 401/812/4	Analogia Wymiana z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1'm w 1 miejscu, na zaprawie cementowej), 1 rząd po obwodzie i dołem, płytki glazurowe przy brodziku	m	25,600
121	KNR 215/206/4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych, z rur i kształtek żeliwnych, Dn'100'mm	szt	2,000
122	KNR 215/206/1 (2)	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych, z rur i kształtek stalowych, Dn'40'mm	szt	2,000
123	KNR 215/103/1	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15'mm	m	20,000
124	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn'15'mm	szt	15,000
125	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	9,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
126	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych brzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, brzdędy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15'cm	m	9,500
127	KNR 215/107/6	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15'mm	szt	8,000
128	KNR INSTAL 215/109/1 (1)	Zawory przelotowe wodociągowe, gwintowane, Dn'15'mm, zawór przelotowy do spłuczek	szt	8,000
129	KNR 215/112/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15'mm	szt	4,000
130	KNR 215/208/2	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metoda wciskowa, Fi 40'mm	szt	8,000
131	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem mosiężnym	szt	6,000
132	KNNR 4/230/5	Postument porcelanowy do umywalek	kpl	6,000
133	KNR 35/123/2 (1)	Analogia. Drzwi kabiny dwuczęściowe, z szybami ze szkła hartowanego brodzik akrylowy+syfon BEZ MATERIAŁU	kpl	8,000
134	KNR 215/120/3	Drzwiczki stalowe do zaworów - maskownica	szt	9,000
135	KNR 215/117/7	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią, Dn 15'mm	szt	9,000
136	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	8,000
137	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm wysoka jakość osprzętu sanitarnego wysoka jakość materiału ,gat i	szt	6,000
138	KNR 215/225/2	Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym automat	kpl	1,000
139	KNR 35/124/7	Montaż kabiny trzyściennej półokrągłej 1/4 koła, szyby ze szkła hartowanego	kpl	1,000
140	KNR 215/110/1	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynku mieszkalne, rurociągi Fi do 65'mm	m	20,000
8	Element	Roboty inne		
141	DC 21/703/3 (1)	Ochrona naroży drzwiowych wypukłym kątownikiem metalowym ozdobnym na wkręty szt 24	m	33,600
142	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	9,000