

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej i wrót w budynku szkoleniowo-warsztatowym

Lokalizacja: **Ochotnicze Hufce Pracy
Centrum Kształcenia i Wychowania
w Gołdapi**

Inwestor: **OHP ul. Boczna 5, 19-500 Gołdap**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Wymiana stolarki okiennej i wrót w budynku szkoleniowo-warsztatowym		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/808/8	Analogia Rozbiórka podokienników z płytek	m	35,420
2	KNR 401/804/6	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem przy drzwiach	m2	1,500
3	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej przy drzwiach	m2	1,500
4	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm drzwi	m	13,500
5	KNR 401/702/5	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20`cm okna	m	87,160
6	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2`m2	m2	9,680
2	Element	Wymiana drzwi i okien		
7	KNR 19/1024/8 (1)	Drzwi aluminiowe pełne ponad 2`m2. Drzwi ocieplane.Drzwi dwuskrzydłowe kompetne z ościeżnicą + klamka +2 zamki patentowe + blokada skrzydła + stopki garażowe .Kolor brąz. szt 2. Obmiar drzwi sprawdzić przed rozpoczęciem produkcyj. (Spawalnia +Stolarnia)	m2	9,510
8	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV. Okna wielodzielne, ponad 2,5`m2, osadzanie na kotwach . Okna wraz z ościeżnicami powinny spełniać następujące warunki: Współczynnik nie większy niż 1,1 W/(m2*K) Kształt okna jak istniejące. Profile minimum z 3 szymbami. Podział pojedynczego okna:3x skrzydła stałe, 1 skrzydło dzielone na stałe i dołem rozwierno uchylne. Uszczelki wysokiej jakości. Kolor okien biały. szt 6 Uwaga: Obmiar okna sprawdzić przed rozpoczęciem produkcyj (Stolarnia)	m2	48,120
9	KNR 202/2103/2 (1)	Osadzenie elementów w murze z cegły, podokienniki z konglomeratu gr 3 cm szer 0,25	m	24,920
10	KNR 19/931/5 (2)	Wymiana stolarki drewnianej na okna, aluminiowe.Okno aluminiowe o powierzchni ponad 3,0`m2, osadzanie na kotwach, Okno wraz z ościeżnicą powinno spełniać następujące warunki: Współczynnik nie większy niż 1,1 W/(m2*K) Kształt okna jak istniejące. Profile minimum z 3 szymbami. Podział pojedynczego okna:3x skrzydła stałe, 1 skrzydło dzielone na stałe i dołem rozwierno uchylne. Uszczelki wysokiej jakości. Kolor okien biały. Uwaga: Obmiar okna sprawdzić przed rozpoczęciem produkcyj (Spawalnia)	m2	8,020
11	KNR 19/929/10 (1)	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5`m2, osadzanie na kotwach (szatnia+rozdzielnia szt 4) Uwaga: Obmiar okien sprawdzić przed rozpoczęciem produkcyj	m2	8,290
12	KNR 19/929/10 (1)	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, Współczynnik nie większy niż 1,1 W/(m2*K) Kształt okna jak istniejące. Profile minimum z 3 szymbami. Podział pojedynczego okna:2x skrzydła stałe, 1 skrzydło dzielone na stałe i dołem rozwierno uchylne. szt 1. Podział pojedynczego okna:1x skrzydła stałe, 1 skrzydło dzielone na stałe i dołem rozwierno uchylne. Uszczelki wysokiej jakości. Kolor okien biały. szt 1 (Narzędziownia) Uwaga: Obmiar okna sprawdzić przed rozpoczęciem produkcyj	m2	9,960
13	KNR 202/2103/2 (1)	Osadzenie elementów w murze z cegły, podokienniki z konglomeratu gr 3 cm szer 0,20	m	10,500
14	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25`cm	m	84,120
15	KNR 401/1207/2 (2)	Analogia Malowanie farbami olejnymi pasów ościeży 2-krotne, farba ftalowa	m	84,120
3	Element	Wymiana drzwi zewnętrznych do mag.stolarni		
16	Kalkulacja indywidualna	Przeciecie warstwy ocieplającej. Roboty naprawcze zewnętrzne i wewnętrzne po powiększeniu otworu dla drzwi zewnętrznych.Uzupełnienie ocieplenia nadproża z wyprawą strukturalną. Malowanie farba elewacyjna pasów wokół otworu.	kpl	1,000
17	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla nadproży , zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt	4,000
18	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,186
19	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m3	3,900
20	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	m2	1,140
21	KNR 401/704/1	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym	m2	1,140
22	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	1,140
23	KNRW 401/353/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2`m2	m2	3,080
24	KNR 401/354/1	Wykucie z muru, belek stalowych	m	2,400
25	KNR 19/1024/8 (1)	Drzwi aluminiowe pełne ponad 2`m2. Drzwi ocieplane.Drzwi dwuskrzydłowe kompetne z ościeżnicą + klamka +2 zamki patentowe + blokada skrzydła + stopki garażowe .Kolor brąz. szt 2. Obmiar drzwi sprawdzić przed rozpoczęciem produkcyj. (Mag. Stolarni) (1,70m x 2,70m wymiar docelowy wrót)	m2	4,590
26	KNRW 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 40`cm	m	12,730
27	KNRW 401/709/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na powierzchniach 0,26`m2 - 0,5`m2, podłoże otrcinowane lub z dranicami, nowe tynki cementowo-wapienne, ściany	szt	1,000
4	Element	Bramy warsztatowe segmentowe		
28	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie sufitu podwieszanego do mocowania elementów bram segmentowych	kpl	1,000
29	KNR 401/702/6	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30`cm	m	14,200
30	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	3,360
31	KNNRW 3/702/6	Wymiana (wykucie stalowych i wstawienie nowych), Brama segmentowa ocieplana podnoszona ręcznie. Jedna z bram winna posiadać drzwi techniczne. Ilość bram szt 2. Przed produkcją wrót obmiar sprawdzić w naturze.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,6*3,9*2	28,080	
		RAZEM:	28,080	m2 28,080
32	KNRW 401/708/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowy, szerokość ościeży do 40`cm	m	22,600
33	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	9,040
5	Element	Wywóz gruzu i utylizacja		
34	Kalkulacja indywidualna KNR 404/1105/1, + KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu, okien, drzwi itp. z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu samochodem samowyladowczym, na odległość do 4`km wraz z utylizacją gruzu, okien, drzwi itp.	kpl	1,000