

Przedmiar robót

Remont posadzek w budynku garażowym 5 boksowym

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: 19-500 Goldap, ul. Boczna

Inwestor: OHP Goldap

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont posadzek w budynku garażowym 5 boksowym		
1	Element	Naprawa posadzek		
1	DC 19/708/4	Przygotowanie podłoża - odkurzanie posadzki cementowej	m2	110,23
2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	110,23
3	KNR 222/1003/2	Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko beton C20/25 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	110,23
4	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	110,23
5	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	0,5
2	Element	Podjazd		
6	KNR 231/811/2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 12 cm PRZED BRAMAMI WJAZDOWYMI	m2	4,4
7	KNR 6/101/4	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu I-II	m2	4,4
8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowe najazdowe przed budynkiem	m3	0,88
9	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,68
10	Kalkulacja indywidualna KNR 404/1105/1, + KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu, itp. z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 4 km wraz z utylizacją gruzu.	kpl	1,000