

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana wrót w budynku garażowym 5 boksowym**

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: 19-500 Goldap, ul. Boczna

Inwestor: OHP Goldap

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana wrót w budynku garażowym 5 boksowym		
1	Element	Bramy garażowe		
1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2	m2	45,95
2	KNR 401/306/6	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1 cegły	m2	3,8
3	KNR 401/306/5	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1/2 cegły	m2	1,9
4	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	m2	28,21
5	KNR 401/704/2	Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych	m2	28,21
6	KNR 401/708/2 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25' cm	m	47,5
7	KNR 401/708/1 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15' cm	m	47,5
8	KNNRW 3/303/5	Zbrojenie bednarką ścianek	m2	5,7
9	KNRW 202/1032/1	Bramy uchylne garażowe BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA OCIEPLANANA Z DRZWIAMI TECHNICZNYM szt 5	m2	47,85
2	Element	Gruz, utylizacja		
10	Kalkulacja indywidualna KNR 404/1105/1, + KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu, wrót itp. z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 4' km wraz z utylizacją gruzu, wrót .	kpl	1,000